

Смета

Богатырский 58к2. Камеры в облачный сервис.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена(руб.)	Сумма(руб.)
Оборудование					
1	АС-IDV402ME Amatek Купольная IP видеокамера, 4Мп, 2.8, ИК, микрофон	шт	8	4 300.00	34 400.00
2	Купольная IP камера лифтовая Hi-Watch DS-I259M (C) 2,8мм с микрофоном	шт	4	8 950.00	35 800.00
3	Коммутатор TL-SL1218P 18-портовый, 16 PoE+ 10/100 Мбит/с, 2 гигабитных порта, до 250м PoE	шт	1	18 850.00	18 850.00
4	ИБП Powercom WOW-500U	шт	1	6 250.00	6 250.00
5	Шкаф антивандальный ШТА ПК-4В со стойками	шт	1	4 200.00	4 200.00
Стоимость оборудования:					99 500.00
Материалы					
1	Кабель витая пара 5е UTP 4x2	м	780	32.00	24 960.00
2	Кабель витая пара 5е UTP 4x2 многожильный	м	540	38.00	20 520.00
3	Кабель ВВГ 3х1,5мм	м	20	60.00	1 200.00
4	Распред коробка 100х100	шт	8	165.00	1 320.00
5	Гофрированная труба пвх/пнд	м	485	20.00	9 700.00
6	Автоматический выключатель	шт	1	250.00	250.00
7	Розетка 220в	шт	1	250.00	250.00
8	Расходные материалы и набор крепежа	ком	1	5 000.00	5 000.00
Стоимость материалов:					63 200.00
Монтажные работы					
1	Монтаж кабеля	м	1340	60.00	80 400.00
2	Монтаж камеры	шт	12	1 750.00	21 000.00
3	Монтаж распред коробки	шт	8	550.00	4 400.00
4	Монтаж шкафа	шт	1	2 000.00	2 000.00
5	Монтаж коммутатора	шт	1	1 000.00	1 000.00
6	Бурение стен/перекрытий	шт	8	550.00	4 400.00
Стоимость монтажных работ:					113 200.00
Пусконаладочные работы					
1	Услуги лифтового электромонтажника	шт	4	1 070.00	4 280.00
2	Пусконаладочные работы	шт	1	15 000.00	15 000.00
Стоимость пусконаладочных работ:					19 280.00
Общая стоимость:					295 180.00
НДС 5%					14 759.00
Общая стоимость с НДС 5%					309 939.00